ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI ALAPRAJZOK
MAGASFÖLDSZINTI ALAPRAJZ - M - 1:100

TELEK ADATAI:

TELEK HELYRAJZI SZÁMA:	7805/1
TELEK TERÜLETE:	34 039 m²
ZÖLDFELÜLET:	10 975 m²
ZÖLDFELÜLET LEGKISEBB MÉRTÉKE:	22 %
ZÖLDFELÜLET MÉRTÉKE:	32,20 %
BEÉPÍTETTSÉG:	8 764,96 m²
BEÉPÍTETTSÉG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE:	50 %
BEÉPÍTETTSÉG MÉRTÉKE:	25,75 %
TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLET:	7 451,40 m²
MAX. TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLETI MUTATÓ:	0,60 m² / m²
TEREPSZINT ALATTI SZINTTERÜLETI MUTATÓ:	0,22 m² / m²
TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLET:	25 342,78 m²
MAX. TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLETI MUTATÓ:	1,00 m² / m²
TEREPSZINT FELETTI SZINTERÜLETI MUTATÓ:	0,74 m² / m²

ÉPÜLET ADATAI:

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:	11,01 m
LEGNAGYOBB MEGENGEDETT ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG:	23 m
RELATÍV SZINTMAGASSÁG:	±0,00 = 145,32 Bmf
MEGLÉVŐ KIÉPÍTETT PARKOLÓK SZÁMA:	79 db
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ PARKOLÓK SZÁMA:	49 db
ELBONTÁSRA KERÜL:	30 db
K JELŰ ÉPÜLET ÚJONNAN LÉTESÍTENDŐ FELSZÍNI PARKOLÓINAK SZÁMA:	106 db
TERVEZETT ÖSSZES PARKOLÓK SZÁMA:	49 db + 106 db felszíni + 29 db mélygarázs = 184 db

A KÉSŐBBIEKBEN A B 10-ES JELŰ ÉPÜLET BONTÁSRA, ILLETVE A B13-AS ÉPÜLET RÉSZLEGES BONTÁSRA KERÜL.

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ SZERKEZETEK

- MEGMARADÓ VASBETON TARTÓSZERKEZET
- MEGMARADÓ KM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK
- (M) MEGMARADÓ NYÍLÁSZÁRÓ
- MEGMARADÓ FÖDÉMÁTTÖRÉS PADLÓBAN
- MEGMARADÓ FÖDÉMÁTTÖRÉS MENNYEZETEN

TERVEZETT SZERKEZETEK

- TERVEZETT VASBETON TARTÓSZERKEZET
- TERVEZETT KM TÉGLA, VAGY KERÁMIA FALAZÓBLOKK
- SZENDVICSPANEL (HŰTŐHELYISÉGEk)
- GIPSZKARTON VÁLASZFAL
- TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL
- IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL
- (U) ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ
- ÚJ FÖDÉMÁTTÖRÉS PADLÓBAN
- ÚJ FÖDÉMÁTTÖRÉS MENNYEZETEN

TŰZSZAKASZHATÁR JELÖLÉSE

DILATÁCIÓ JELÖLÉSE

GIPSZKARTON VÁLASZFALAK TÍPUSAI

NORMÁL GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
N1: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal (R'_w+C=37dB)
N2: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal (R'_w+C=42dB)
N3: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal (akuszkai)(R'_w+C=45dB)
N4: 21 cm vastag gipszkarton válaszfal (akuszkai)(R'_w+C=45dB)

IMPREGNÁLT GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
I1: 7,5 cm vastag gipszkarton előtéal
I2: 10 cm vastag gipszkarton válaszfal

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON VÁLASZFAL:
T1: 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfal
T2: 15 cm vastag gipszkarton válaszfal



A JÓVÁHAGYÁSI TERVET AZ ATLANT ÉPÜLETTERVEZŐ KFT. KÉSZÍTETTE

AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓT A MEDMIX CENTER KFT. KÉSZÍTETTE

RAJZSZÁM JELMAGYARÁZATA: SZAKÁG, ÉPÜLET SZÁMA, TERVFÁZIS, TERVFAJTA, ALTERVSZÁM, ALTERVSZÁM, MÓDOSÍTÁS SOROZATSZÁMA, TERVKIADÁS DÁTUMA

E-K-KT-01.01.01-00-170607

BUDAPEST - TESTNEVELÉSI EGYETEM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TERVEZÉSI ÉS KIVITELI MUNKÁI I. ÜTEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET

MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA:	SZERKESZTŐ	DÁTUM

EREDETI ALÁÍRÁS: ÉPÍTTETŐ, VAGY MEGBÍZOTTJA / FELELŐS TERVEZŐ

MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H - 4032 Debrecen, Civís u. 12. II/23.
Iroda: H - 4025 Debrecen, Arany J. u. 56. IIIem.
Levelezési cím: H - 4015 Debrecen, Pf. 54.
TEL.: (52) 523-651
FAX.: (52) 523-652
E-mail: adat@medmixcenter.hu
Web: www.medmixcenter.hu www.medmixcenter.com www.medmixcenter.eu

EZ A TERV A MEDMIX CENTER KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELY JOGVÉDELEMBEN RÉSZESÜL. A TERVET LEMÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKTŐL ELTÉRŐEN HASZNÁLNI TILOS, KÖZLEMÉNYBEN, MÉDIÁBAN MEGJELENTETNI CSAK A MEDMIX CENTER KFT. HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.

SZAKÁGI TERVEZŐK LISTÁJA

STATIKUS TERVEZŐ DEZSŐ ZSIGMOND HYDRASTAT MÉRNÖKIRODA KFT.	STATIKUS TERVEZŐ MAGYAR MÁTÉ HYDRASTAT MÉRNÖKIRODA KFT.	GÉPÉSZ TERVEZŐ VIRÁG ZOLTÁN DUOPLÁN KFT.	GÉPÉSZ TERVEZŐ TEMESVÁRI LÁSZLÓ TEMESVÁRI TERV	ELEKTROMOS IVANICS ZOLTÁN PROVILL KFT.	GYENGEÁRAM KECSKEMÉTI CSABA
KÖRNYEZETRENDEZÉS SÁNDOR TAMÁS S-TÉR KFT.	ÉPÜLETSZERKEZETEK TAKÁCS BALÁZS FRT RASZTER ÉPÍTÉSZIRODA Kft.	KONYHATECH. ACZÉL PÁL TAMÁS A.S.C. Studio Épülettervező és Tanácsadó Kft.	TŰZVÉDELEM CSUBA BENDEGÚZ VENTOR KFT.	SPRINKLER TERVEZŐ SZAKOS BALÁZS VENTOR KFT.	ÚT-KÖZLEKEDÉS KÜLSŐ KÖZMŰ MÁTÉ SÁNDOR TERVTÁR BT.
KÜLSŐ ELEKTROMOS RAJKAI FERENC HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA KFT.	AKADÁLYMENTESÍTÉS GORTKA ISTVÁN ARCHI-GORI BT.	ZAJVÉDELEM CSOTT RÓBERT 95 ÁPSZIS BT.	ZAJVÉDELEM ILYÉS LÁSZLÓ 95 ÁPSZIS BT.	KÖRNYEZETVÉDELEM KANÁSZ SZABÓ ERVIN	MUNKAVÉDELEM TÓTH ATTILA
TALAJMECHANIKA DR. KOVÁCS MIKLÓS PhD TERRAEXPERT KFT.	FELVONÓTECHNOLÓGIA PÖLÖSKEI TAMÁS FŐNIX Elevátor Kft.				

ÉPÍTTETŐ **TESTNEVELÉSI EGYETEM 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 44.**

MEGBÍZÓ **ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. 8900 ZALAEGERSZEG, MILLENIUM KÖZ 1.**

LÉTESÍTMÉNY
BUDAPEST-TESTNEVELÉSI EGYETEM ALKOTÁS UTCAI KAMPUSZ FEJLESZTÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉPÜLET HRSZ: 7805/1

TERV MEGNEVEZÉSE
ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELIALAPRAJZOK • MAGASFÖLDSZINTI ALAPRAJZ

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: **BAKÓ ISTVÁN** É/1-15-0001	ÉPÍTÉSZ: **PECSENYE BÉLA** É/1-09-0173		
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: **ENCSI BALÁZS, KISS DÁVID, RÁDAI GYULA, CEGLÉDI BERNADETT**	TERVFAJTA: **ÁTNÉZETI MUNKAKÖZI KIVITELI TERV**	LÉPTÉK: **M = 1:100**	RAJZSZÁM: **E-K-KM-02.02.52-04-171204**
DÁTUM: **2017.11. hó** / TÖRZSSZÁM: **01/2017** / TERÜLET:	FÁJLNÉV: TE_K_%C3%A9p%C3%BClet_sz_1		